jihomoravský kraj

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 02-1935
„KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Obec Kostice
Sídlo:	nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice
Zastoupený:	Mgr. Liborem Balgou, starostou obce
IČO:	00283274
	(dále jen „objednatel“)
	a
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo:	Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
Zastoupený:	Vítem Kučerou, jednatelem
IČO:	42324149
Bankovní spojení:	KB a.s., č. ú. 192548651/0100; ČSOB a.s., č. ú. 3018193/0300
	(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. února 2026 smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. 02-1935 s názvem „KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA“ (dále jen „smlouva“).

2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba upravit rozsah sjednaných prací o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované ve změnovém listu č. 1 a jeho položkovém rozpočtu.

3. Část původně předpokládaných sanačních prací nebyla realizována, neboť výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek prokázaly vyhovující únosnost a stav podloží. Provedení sanace proto nebylo z technického hlediska potřebné. Současně byly provedeny práce nezbytné pro řádné dokončení díla, které nebyly obsaženy v původním rozsahu.

Článek II.
Změna rozsahu díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla o méněpráce a vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Méněpráce činí celkem 237 560,35 Kč bez DPH. Vícepráce činí celkem 54 294,25 Kč bez DPH. Celková cena díla se tak snižuje o 183 266,10 Kč bez DPH.

Článek III.
Změna ceny díla

1. Ujednání smlouvy o ceně díla se mění tak, že nově zní:

Položka	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Původní cena díla	2 229 900,28 Kč	468 279,06 Kč	2 698 179,34 Kč
Méněpráce	-237 560,35 Kč	-49 887,67 Kč	-287 448,02 Kč
Vícepráce	54 294,25 Kč	11 401,79 Kč	65 696,04 Kč
Nová cena díla	**2 046 634,18 Kč**	**429 793,18 Kč**	**2 476 427,36 Kč**

2. Nová celková cena díla činí 2 046 634,18 Kč bez DPH, DPH ve výši 429 793,18 Kč a 2 476 427,36 Kč včetně DPH.

3. Změna ceny je sjednána v souladu s ustanoveními smlouvy upravujícími změnu rozsahu díla a změnu ceny. Daň z přidané hodnoty bude účtována v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek IV.
Termín plnění

Smluvní strany shodně prohlašují, že změny sjednané tímto dodatkem nemají vliv na termín dokončení díla. Termín plnění sjednaný ve smlouvě zůstává beze změny.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu méněprací a víceprací.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou obce Kostice dne 15.7.2026, usnesením č. 4.

V Kosticích dne _____

Mgr. Libor Balga

Digitálně podepsal Mgr. Libor Balga
Datum: 2026.07.16 15:08:47 +02'00'

Mgr. Libor Balga
starosta obce Kostice
za objednatele

V Břeclavi dne _____

Vít Kučera

Digitálně podepsal Vít Kučera
Datum: 2026.07.20 06:28:18 +02'00'

Vít Kučera
jednatel VHS Břeclav s.r.o.
za zhotovitele

VHS BŘECLAV

Změnový list č.:	1	

Projekt:	**Kostice - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ - RYBÁŘSKÁ BUDA**
Číslo projektu:	
Smlouva o dílo:	**02-1935**
Objekt:	
Objednatel:	Obec Kostice, zastoupena Mgr. Liborem Balgou, starostou obce
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o., p. Jiří Martinec
TDS:	NEXTprojekt, Ing. Jaroslav Fojtách
Projektant:	Projekce dopravních staveb, s.r.o., Ing. Zvědělík
Vypracoval:	VHS Břeclav s.r.o.

Popis změny:

Důvod změn:

Původně předpokládaná sanace podloží nebyla realizována, protože výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek prokázaly vyhovující únosnost a stav podloží. Provedení sanace proto nebylo z technického hlediska potřebné. Současně byly provedeny práce nezbytné pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu, a to statické zkoušky, zanesení do DTM map a geometrické zaměření.

navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Oznámení změny	**Změnu vyvolal:**	nepředvídatelné skutečnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení se snížením ceny	X
		změna řešení s navýšením ceny	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy	
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	X
		jiné	
	Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.		

údaje o čerpání	ocenění změny předložil:			VHS Břeclav s.r.o.
	celkově méněpráce bez DPH			**237 560,35 Kč**
	celkové vícepráce bez DPH			**54 294,25 Kč**
	náklady na změnu bez DPH		-	**183 266,10 Kč**
	Výše DPH sazba:	21%	-	38 485,88 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-	**221 751,98 Kč**
termíny	Termín realizace změny:		V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na terním dokončení díla:		**není**	
přílohy	Přílohy:			

odsouhlaseni změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel: Obec Kostice	Mgr. Libor Balga	Mgr. Libor Balga Digitálně podepsal Mgr. Libor Balga Datum: 2026.07.16 15:09:21 +02'00'
	Technický dozor stavby : NEXT Projekt	Ing. Jaroslav Fojtách	Ing. Jaroslav Fojtách Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Fojtách Datum: 2026.07.16 15:42:14 +02'00'
	Autorský dozor:		
	Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.	Jiří Martinec	Vít Kučera Digitálně podepsal Vít Kučera Datum: 2026.07.20 06:28:38 +02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**02-1935**	**KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA**
	2003491	**KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list**

Objednatel:	Obec Kostice nám. Osvobození 445/14 69152 Kostice	IČ: 00283274 DIČ: CZ00283274
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 046 634,18
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			**2 046 634,18**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	**0,00** CZK
Snížená DPH	12 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**2 046 634,18** CZK
Základní DPH	21 %	**429 793,18** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**2 476 427,36 CZK**

V _____ dne _____

Vít Kučera Digitálně podepsal Vít Kučera Datum: 2026.07.20 06:25:49 +02'00'

Za zhotovitele

Mgr. Libor Balga Digitálně podepsal Mgr. Libor Balga Datum: 2026.07.16 15:09:55 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2003491	KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list	0,00	2 046 634,18	429 793,18	2 476 427,36	100,00
2	SO 101 - Společný prostor...	0,00	2 047 900,28	430 059,06	2 477 959,34	100,06
3	VRN - Vedlejší rozpočtové...	0,00	182 000,00	38 220,00	220 220,00	8,89
4	SO 101 Společný prostor - méně práce	0,00	-227 560,35	-47 787,67	-275 348,02	-11,12
5	SO 101 Společný prostor - více práce	0,00	7 994,25	1 678,79	9 673,04	0,39
6	VRN - vedlejší rozpočtové náklady - méně práce	0,00	-10 000,00	-2 100,00	-12 100,00	-0,49
7	VRN - vedlejší rozpočtové náklady - více práce	0,00	46 300,00	9 723,00	56 023,00	2,26
Celkem za stavbu		0,00	2 046 634,18	429 793,18	2 476 427,36	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			213 226,88	10,42
5	Komunikace pozemní	HSV			1 065 455,74	52,06
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			179 194,15	8,76
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			306 827,92	14,99
998	Přesun hmot	HSV			3 006,48	0,15
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			82 300,00	4,02
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			116 000,00	5,67
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			20 000,00	0,98
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			60 623,01	2,96
Cena celkem					2 046 634,18	100,00

Položkový rozpočet

S:	02-1935	KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list
C:	2	SO 101 - Společný prostor...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		**Zemní práce**				**215 259,95**
1	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	45,00000	68,20	3 069,00
	"odstranění silničních panelů" 45 :					
	45			45,00000		
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	74,00000	100,00	7 400,00
	"ruční odbourání asfaltového krytu tl. 100mm" 74 :					
	74			74,00000		
3	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	20,50000	200,00	4 100,00
	"odstranění konstrukčních vrstev pod obrubou tl. 100mm" 41*0.5 :					
	20,5			20,50000		
4	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	14,00000	150,00	2 100,00
	"odstranění konstrukce pro chodník tl. 250mm" 14 :					
	14			14,00000		
5	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	91,00000	300,00	27 300,00
	"odstranění konstrukce pro cyklostezku tl. 400mm" 91 :					
	91			91,00000		
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	18,00000	126,00	2 268,00
	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					
	"odstranění stojatých silničních obrub" 18 :					
	18			18,00000		
7	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	273,60000	112,00	30 643,20
	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103111					
	"sejmutí ornice tl. 400mm" 684*0,4 :					
	273,6			273,60000		
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	307,05000	160,00	49 128,00
	"odkop pro konstrukci cyklostezky" 202*0,4 :					
	"odkop pro sanaci" 905*0,25 :					
	307,05			307,05000		
9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	227,50000	100,00	22 750,00
	"převoz ornice k rozhrnutí" 227,5 :					
	227,5			227,50000		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	250,95000	250,00	62 737,50
	"odkop pro cyklostezku" 80,8 :					
	"odkop pro sanaci" 226,25 :					
	"zpětný zásyp za obrubou" -56,1 :					
	250,95			250,95000		
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 764,25000	1,00	3 764,25
	"dalších 15 km" 250,95*15 :					
	3764,25			3 764,25000		
Díl D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**67 756,50**
12	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) (A kvalita)	t	451,71000	150,00	67 756,50
	250,95*1,8 :					
	451,71			451,71000		

Položkový rozpočet

S:	02-1935	KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list
C:	2	SO 101 - Společný prostor...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		**Zemní práce**				**86 128,93**
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	250,95000	5,00	1 254,75
	250,95 :					
	250,95			250,95000		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	58,15000	171,00	9 943,65
	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu					
	"podsyp štěrkodrtí ŠD 0/32 pod lože obrub" 41*0.5*0.1 :					
	"zpětný zásyp za obrubou" 561*0,1 :					
	58,15			58,15000		
15	58344300R	Kamenivo drcené frakce 0 - 32 pro MZK	t	4,10000	664,00	2 722,40
	"podsyp pod obrubou" 2,05*2 :					
	4,1			4,10000		
16	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	758,33300	21,40	16 228,33
	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m					
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181006114					
	"rozprostření ornice na zemědělsy využívané pozemky" 227,5/0,3 :					
	758,333			758,33300		
17	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	461,00000	50,00	23 050,00
	"ohumusování za obrubou tl. 100mm, zpětné použití ornice" 461 :					
	461			461,00000		
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	461,00000	36,50	16 826,50
	"zatravnění za obrubou" 461 :					
	461			461,00000		
19	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI,	kg	20,74500	165,50	3 433,30
	461*0,045 :					
	20,745			20,74500		
20	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	905,00000	14,00	12 670,00
	"úprava pláně" 905 :					
	905			905,00000		
Díl 5		**Komunikace pozemní**				**1 135 772,34**
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 683,00000	221,00	371 943,00
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
	"1. podkladní vrstva cyklostezky ze štěrkodrti ŠD 0/32 tl. 150 mm" 732 :					
	"2. podkladní vrstva cyklostezky ze štěrkodrti ŠD 0/32 tl. 150 mm" 905 :					
	"podkladní vrstva chodníku ze štěrkodrti ŠD 0/32 tl. 150 mm" 10 :					
	"podkladní vrstvy pod svodidlem ze štěrkodrti ŠD 0/32 tl. 150 mm" 2*18 :					
	1683			1 683,00000		
22	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	905,00000	70,00	63 350,00
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111					
	"sanační vrstva cyklostezky ze štěrkodrti ŠD 0/63 tl. 250 mm" 905 :					
	905			905,00000		

Položkový rozpočet

S:	02-1935	KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list
C:	2	SO 101 - Společný prostor...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	31,00000	389,50	12 074,50
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567122111					
	"dobetonování podél silniční obruby" 31 :					
	31			31,00000		
24	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	714,00000	27,20	19 420,80
	"infiltrační postřik 0,6 kg/m2" :					
	"cyklostezka" 683 :					
	"postřik podél obruby" 31 :					
	714			714,00000		
25	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	683,00000	485,00	331 255,00
	"asfaltový beton ACP 16+ modifikovaný tl. 60 mm" 683 :					
	683			683,00000		
26	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	683,00000	10,20	6 966,60
	"spojovací postřik 0,3 kg/m2" 683 :					
	683			683,00000		
27	576131111R00	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 4 cm	m2	683,00000	370,00	252 710,00
	"asfaltový beton ACO 8+ modifikovaný tl. 40 mm" 683 :					
	683			683,00000		
28	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu, Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,00000	567,00	17 577,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm					
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577154111					
	"ruční pokládka asfaltobetonu ACO 11 podél silniční obruby" 31 :					
	31			31,00000		
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,00000	383,00	3 830,00
	"nový kryt chodníku" 10 :					
	10			10,00000		
30	592451124R	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I BF skladebná 200 x 100 x 60 mm, přírodní,	m2	10,20000	459,50	4 686,90
	"dlažba obdélníková 200x100x60 přírodní šedá, 2%ztratné" 10*1.02 :					
	10,2			10,20000		
31	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	47,00000	417,50	19 622,50
	"nový kryt vjezdů a napojení" 47 :					
	47			47,00000		
32	592451170R	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 80 mm, přírodní,	m2	25,50000	524,00	13 362,00
	"nový kryt vjezdů, dlažba obdélníková 200x100x80 přírodní, 2% ztratné" 25*1.02 :					
	25,5			25,50000		
33	59248070R	Dlažba betonová Prefa GRANIT kámen vodicí linie 200 x 200 x 80 mm, natural,	m2	6,12000	855,00	5 232,60
	"umělá vodící linie, dlažba čtvercová 200x200x80 přírodní, 2% ztratné" 6*1.02 :					

Položkový rozpočet

S:	02-1935	KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list
C:	2	SO 101 - Společný prostor...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	6,12			6,12000		
34	592451158R	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I SLP skladebná reliéfní 200 x 100 x 80 mm, barevná,	m2	16,32000	842,00	13 741,44
	"varovný pás, dlažba 200x100x60 slepecká, červená, 2% ztratné" 16*1.02 :					
	16,32			16,32000		
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**108 930,00**
35	911351222R00	Svodidlo betonové DELTA BLOC DTB 802/2 m	m	14,00000	5 845,00	81 830,00
	"betonové svodidlo výšky 0,5m průběžné, včetně dodání a osazení" 14 :					
	14			14,00000		
36	911351443R00	Svodidlo betonové DELTA BLOC DTB 103S/4 m	m	4,00000	4 480,00	17 920,00
	"betonové svodidlo výšky 0,5m koncové, včetně dodání a osazení" 4 :					
	4			4,00000		
37	914001121R00	Osazení svislé dopravní značky pl. do 1 m2 a sloupku, s dod. Al patky a beton. základu	kus	6,00000	1 530,00	9 180,00
	"montáž na sloupek" 6 :					
	6			6,00000		
Díl 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**5 795,00**
38	40445221R	Značka dopravní zákazová, B 1 - B 34, rozměr 700 mm	kus	5,00000	1 002,00	5 010,00
	"C9a" 2 :					
	"C9b" 2 :					
	"B1" 1 :					
	5			5,00000		
39	40445141.AR	Značka dopravní dodatková E 1 - E 2, rozměr 500 x 500 mm	kus	1,00000	785,00	785,00
	"E13 500x500" 1 :					
	1			1,00000		
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**3 396,00**
40	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	3,00000	1 132,00	3 396,00
	"montáž sloupku pro DZ včetně dodání víčka a zabetonování hliníkové patky" 3 :					
	3			3,00000		
Díl 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**25 018,75**
41	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m, sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00
	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	"sloupek" 3 :					
	3			3,00000		
42	915111112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva, Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	48,00000	50,00	2 400,00
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111112					

Položkový rozpočet

S:	02-1935	KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list
C:	2	SO 101 - Společný prostor...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"středová čára plná V1a 0,125 a psychologická brzda" 48 :				
		48		48,00000		
43	915111122	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva, Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	261,00000	51,00	13 311,00
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111122				
		"středová čára přerušovaná V2b 1,0/1,0/0,125" 261 :				
		261		261,00000		
44	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva, Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	14,45000	395,00	5 707,75
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131112				
		"V 14 symbol cyklista" 21*0,3 :				
		"symbol chodec" 21*0,35 :				
		"P4 symbol" 2*0,4 :				
		14,45		14,45000		
Díl	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				**15 101,92**
45	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	309,00000	8,30	2 564,70
		309 :				
		309		309,00000		
46	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	14,45000	78,70	1 137,22
		14,45 :				
		14,45		14,45000		
47	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	38,00000	300,00	11 400,00
		"osazení silničního obrubníku do lože z betonu C 20/25 XF3" 38 :				
		38		38,00000		
Díl	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**9 014,22**
48	59217476R	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	m	18,36000	181,50	3 332,34
		"silniční obrubník nájezdový, 2% ztratné" 18*1.02 :				
		18,36		18,36000		
49	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	m	3,00000	553,00	1 659,00
		"silniční obrublík přechodový" 3 :				
		3		3,00000		
50	59217010R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní,	m	17,34000	232,00	4 022,88
		"silniční obrubník stojatý, 2% ztratné" 17*1,02 :				
		17,34		17,34000		
Díl	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				**179 400,00**
51	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	598,00000	300,00	179 400,00

Položkový rozpočet

S:	02-1935	KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list
C:	2	SO 101 - Společný prostor...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"osazení chodníkového obrubníku do lože z betonu C20/25 XF3" 598 :				
		598		598,00000		
Díl	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**139 366,18**
52	59217410R	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 1000 x 100 x 250 mm II nat	m	609,96000	195,50	119 247,18
		"chodníkový obrubník pro chodník, 2% ztratné" 598*1.02 :				
		609,96		609,96000		
53	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání, Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	65,00000	150,00	9 750,00
		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732221				
		"spára napojení na stávající asfaltový kryt" 65 :				
		65		65,00000		
54	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	65,00000	149,00	9 685,00
		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735122				
		"řezání asfaltového krytu podél silniční obruby a vjezdu" 65 :				
		65		65,00000		
55	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	466,00	466,00
		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem suložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132				
		1 :				
		1		1,00000		
56	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	2,00000	109,00	218,00
		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211				
		2 :				
		2		2,00000		
Díl	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**53 954,01**
57	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	127,45000	200,00	25 490,00
		"Beton" :				
		"silniční obruby" 18*0,205 :				
		"silniční panely" 45*0,2*2,4 :				
		"betonová skruž" 0,5 :				
		"Kamenivo" :				
		"odkop pro kci chodníku" 14*0,25*2 :				
		"odkop pod obrubou" 20,5*0,1*2 :				
		"odkop pro konstrukci cyklostezky" 91*0.4*2 :				
		"Asfalt" :				
		"podél silniční obruby" 74*0,1*2,4 :				
		127,45		127,45000		
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 058,80000	1,00	3 058,80
		"dalších 24 km" 127,45*24 :				

Položkový rozpočet

S:	02-1935	KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list
C:	2	SO 101 - Společný prostor...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	3058,8			3 058,80000		
59	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	16,19000	88,70	1 436,05
	16,19 :					
	16,19			16,19000		
60	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) (A kvalita)	t	83,90000	150,00	12 585,00
	83,9 :					
	83,9			83,90000		
61	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	17,76000	641,00	11 384,16
	170 302					
	17,76 :					
	17,76			17,76000		
Díl	**998**	**Přesun hmot**				**3 006,48**
62	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	150,32400	20,00	3 006,48
	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					

Položkový rozpočet

S:	02-1935	KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list
C:	3	VRN - Vedlejší rozpočtové...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl	**VRN1**	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**56 000,00**
1	011414000	Průzkum výskytu odpadu	...	1,00000	10 000,00	10 000,00
	Průzkum výskytu odpadu					
	1 :					
	1			1,00000		
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,00000	15 000,00	15 000,00
	Geodetické práce před výstavbou					
	"vytyčení stavby, inž. sítí" 1 :					
	1			1,00000		
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,00000	23 000,00	23 000,00
	Geodetické práce po výstavbě					
	"zaměření stutečného provedení" 1 :					
	1			1,00000		
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,00000	8 000,00	8 000,00
	Dokumentace skutečného provedení stavby					
	"Dokumentace skutečního provedení stavby" 1 :					
	1			1,00000		
Díl	**VRN3**	**Zařízení staveniště**				**116 000,00**
5	032002000	Vybavení staveniště	...	1,00000	95 000,00	95 000,00
	Vybavení staveniště					
	"zřízení staveniště" 1 :					
	1			1,00000		
6	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,00000	6 000,00	6 000,00
	Dopravní značení na staveništi					
	"přechodné dopravní značení vč. projednání a stanovení" 1 :					
	1			1,00000		
7	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,00000	15 000,00	15 000,00
	Zrušení zařízení staveniště					
	1 :					
	1			1,00000		
Díl	**VRN4**	**Inženýrská činnost**				**10 000,00**
8	043194000	Ostatní zkoušky	...	2,00000	5 000,00	10 000,00
	Ostatní zkoušky					
	2 :					
	2			2,00000		

Položkový rozpočet

S:	02-1935	KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list
C:	5	SO 101 Společný prostor - více práce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		**Zemní práce**				**7 994,25**
1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 1000 m	m3	56,10000	142,50	7 994,25
		"zpětný zásyp za obrubou" 56,1 : : 56,10		56,10000		

Položkový rozpočet

S:	02-1935	KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list
C:	6	VRN - vedlejší rozpočtové náklady - méně práce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl	**VRN1**	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**-10 000,00**
1	011414000	Průzkum výskytu odpadu	...	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
	Průzkum výskytu odpadu					
	1 :					
	-1,0			-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	02-1935	KOSTICE - CYKLOSTEZKA, CHODNÍK; HŘIŠTĚ – RYBÁŘSKÁ BŮDA - změnový list
C:	7	VRN - vedlejší rozpočtové náklady - více práce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl	**VRN1**	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**36 300,00**
1	013255000	Geodetické práce - geometrický pláni ve formátu pro zápis do DTM	soubor	1,00000	36 300,00	36 300,00
Díl	**VRN4**	**Inženýrská činnost**				**10 000,00**
2	043194000	Ostatní zkoušky	…	2,00000	5 000,00	10 000,00
	Ostatní zkoušky					
	2 :					
	2			2,00000		